EL ALBA
La felicidad no se compra, se construye.

CASAS PREFABRICADAS EL ALBA

CUADRO COMPARATIVO DE KITS – SERVICIOS DE INSTALACIONES – CASA LLAVE EN MANO

Estructuras 100% en Metalcon (Acero Galvanizado).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	KIT COMPLETO	KIT COMPLETO C/ INSTALACIONES	LLAVE EN MANO
Estructura Metalcon (Acero Galvanizado) 90mm / 0.85mm.	✅	✅	✅
Cerchas y Techumbre 90mm / 0.85mm.	✅	✅	✅
Planchas OSB 9.5mm APA (Techo y Muros)	✅	✅	✅
Revestimiento Exterior Vinyl Siding de PVC o Siding de Fibrocemento.	✅	✅	✅
Cubierta (Teja Asfáltica). Colores: Negro/Verde/Rojo.	✅	✅	✅
Aislación Térmica (Fisiterm) 100 mm.	✅	✅	✅
Revestimiento Interior (Yeso Cartón / RH) Medidas: 10 - 12.5 mm.	✅	✅	✅
Puertas Interiores (Sinfonía). Puertas de Exterior Pino Oregón (Modelo 7 Paneles).	✅	✅	✅

EL ALBA

La felicidad no se compra, se construye.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	KIT COMPLETO	KIT COMPLETO C/ INSTALACIONES	LLAVE EN MANO
Ventanas de Aluminio (Vidrio Simple). Se puede adicionar ventanas tipo termo-panel.	✅	✅	✅
Fundaciones (Radier) y Armado de Estructura (Kit Completo de Autoconstrucción).	❌	✅	✅
Instalación de Cubierta Teja Asfáltica (Kit Completo de Autoconstrucción).	❌	✅	✅
Instalación de Revestimiento Siding (Kit Completo de Autoconstrucción).	❌	✅	✅
Instalaciones (Eléctrica, Alcantarillado y Agua). (Hasta 1 m. fuera del perímetro de la construcción).	❌	✅	✅
Terminaciones (Pintura/Cerámicos). Pintura esmalte al agua marca Sipa. Cerámicos o piso flotante $ 9.000.- x m2 a cubrir.	❌	❌	✅
Artefactos Baños (Vanitorios/WC/Tina o Receptáculo). Artefacto Cocina: Mueble de Apoyo y Cubierta de Lavaplatos. Exterior Calefón (Litros según Proyecto).	❌	❌	✅

- **Sitio Web:** www.casaselalba.cl
- **Correo:** contacto@casaselalba.cl

- **Nota:** *Todos nuestros modelos son 100% modificables según las necesidades del cliente.*
